～県産品の一層の利用促進にむけて～

建設資材

県産品事例集

令和5年度

埼玉県建設資材
彩
県産品

埼玉県のマスコット
「コバトン」「さいたまっち」

彩の国 埼玉県

土木資材	一般土木用材

県産品フェア2023
出展企業

TIKブロック［堤防維持管理ブロック］

「TIK ブロック」は**堤防の維持管理軽減**を目的としたブロックです。平場ブロック(A 部材)と法面ブロック(B 部材)の２つの部材をヒンジで接続する構造で、中小河川から大河川まで**あらゆる堤防の法面勾配に適用**する事が可能です。

【標準断面図】

※ヒンジ構造により、
様々な勾配に対応可能です！



※止め杭は土質や法勾配によって長さや使用の有無が変わります。

【Ａ部材】 ※荷重に応じて３種類の厚さを用意



【Ｂ部材】



【施工前】

【施工直後】

【施工後】

背丈の高い雑草が生えても**法肩が隠れづらく**なります。

◯堤防天端の**通行性・視認性・安全性を確保**します。
◯堤防の**除草面積が削減**されます。
◯堤防道路の**占用者による除草が不要**になります。
◯法肩部分の**侵食を防止**します。
◯UAV による**撮影データを正確に反映**可能となります。

＜施工年度＞　令和５年度
＜施工場所＞　東松山市毛塚
＜発注機関＞　埼玉県東松山県土整備事務所

株式会社ホクエツ関東
さいたま市大宮区土手町
1-38-1 ｱｿﾙﾃｨ大宮ﾙ･ﾉｰﾄﾞ 2F
TEL　048-783-3462
URL　http://www.hsnet.co.jp

令和6年３月発行

埼玉県 県土整備部 建設管理課

〒330-9301　埼玉県さいたま市浦和区高砂３－15－１
電話　：　048-830-5192
E-mail　：　a5190-06@pref.saitama.lg.jp

この冊子は再生紙を使用しています。